

	Anschlussart	indirekt				direkt			
	Stationsart	Kompaktstation		Übergabestation		Hauszentrale		Übergabestation	
1.	Wärmeträger	Heizwasser		Heizwasser		Heizwasser		Heizwasser	
1.1	Druck								
	Auslegung	min. PN16		min. PN16		min. PN16		min. PN16	
	max. Vorlauf	10,0 bar		10,0 bar		10,0 bar		10,0 bar	
	max. Rücklauf	4,9 bar		4,0 bar		4,0 bar		4,0 bar	
	min. Rücklauf	1,0 bar		1,0 bar		1,0 bar		1,0 bar	
	Ruhedruck								
	Offenbach-Stadtgebiet	4-4,8 bar		4-4,8 bar		4-4,8 bar		4-4,8 bar	
	Offenbach-Lauterborn	3,4 bar		3,4 bar		3,4 bar		3,4 bar	
	Gravenbruch	3,2 bar		3,2 bar		3,2 bar		3,2 bar	
	Differenzdruck Übergabestelle								
		min. 0,5 bar		min. 0,5 bar		min. 0,5 bar		min. 0,5 bar	
1.2	Einspeise-Temperatur	Offenbach-Gravenbruch		Offenbach-Gravenbruch		Offenbach-Gravenbruch		Offenbach-Gravenbruch	
	max. Vorlauf	120°C	110°C	120°C	110°C	120°C	110°C	120°C	110°C
	min. Vorlauf	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
	max. Rücklauf	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
1.3	Analyse								
	PH-Wert	9-10		9-10		9-10		9-10	
	Härte	0,01 — 0,1° dH		0,01 — 0,1° dH		0,01 — 0,1° dH		0,01 — 0,1° dH	
	Leitfähigkeit	ca. 10 — 20 µS/cm		ca. 10 — 20 µS/cm		ca. 10 — 20 µS/cm		ca. 10 — 20 µS/cm	
	O2-Gehalt	max. 0,1 mg/l		max. 0,1 mg/l		max. 0,1 mg/l		max. 0,1 mg/l	
1.4	Färbung	kann gefärbt sein		kann gefärbt sein		kann gefärbt sein		kann gefärbt sein	

	Anschlussart	indirekt	
	Stationsart	Kompaktstation	Übergabestation
1.	Wärmeträger	Heizwasser	Heizwasser
1.1	Druck		
	Auslegung	min. PN16	min. PN16
	max. Vorlauf	15,0 bar	15,0 bar
	max. Rücklauf	8,0 bar	8,0 bar
	min. Rücklauf	3,0 bar	3,0 bar
	Ruhedruck		
		3,5 bar	3,5 bar
	Differenzdruck Übergabestelle		
		min. 0,5 bar	min. 0,5 bar
1.2	Einspeise-Temperatur	Heusenstamm	Heusenstamm
	max. Vorlauf	120°C	120°C
	min. Vorlauf	75°C	75°C
	max. Rücklauf	50°C	50°C
1.3	Analyse		
	PH-Wert	8 -10	8 —10
	Härte	0,01— 0,1° dH	0,01 — 0,1° dH
	Leitfähigkeit	ca. 10 — 20 µS/cm	ca. 10 — 20 µS/cm
	02-Gehalt	max. 0,1 mg/l	max. 0,1 mg/l
1.4	Färbung	kann gefärbt sein	kann gefärbt sein